

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odcinek drogi długości 790 mb dz. nr 335 obręb Gołogóra gmina Świątki					
1 KSNR 1 d.1 0104-03 - analogia		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz wykonaniem mapy powykonawczej 0,790	km km	 0.790	
				RAZEM	0.790
2 KNR 2-01 d.1 0105-07		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) z wywozem do 12 km i utylizacją 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 KNR 2-01 d.1 0108-02		Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości z wywozem do 12 km i utylizacją 0,03	ha ha	 0.030	
				RAZEM	0.030
4 KSNR 1 d.1 0202-06 analogia		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 12 km sam.samowład.- przy poszerzeniach drogi (skarp i zawyżonych poboczy) 40*5,0*0,3+750*1,0*0,28	m ³ m ³	 270.000	
				RAZEM	270.000
5 KSNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdów indywidualnych 790*4,4+10*9*3	m ² m ²	 3746.000	
				RAZEM	3746.000
6 KSNR 6 d.1 0104-03		Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie z pospółki o średniej gr.5 cm - na drodze i poszerzeniach oraz poprawie profilu drogi 3746	m ² m ²	 3746.000	
				RAZEM	3746.000
7 KSNR 6 d.1 0113-05		Warswa górna nawierzchni drogi i zjazdów indywidualnych z kruszyw łamanych gr. 12 cm - KŁSM 0-31,5 mm C50/30 790*4+10*9*3	m ² m ²	 3430.000	
				RAZEM	3430.000
8 KSNR 6 d.1 1302-02 analogia		Oczyszczenie lub wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm - z wywozem urobku do 12 km 100+67	m m	 167.000	
				RAZEM	167.000
9 KSNR 6 d.1 1301-05 analogia		Plantowanie, równanie poboczy i skarp wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm lub wyrównania humusem z odzysku; nadmiar do wywozu na odl. do 12 km (790*2-167)*1,0	m ² m ²	 1413.000	
				RAZEM	1413.000