

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika z kostki betonowej w Skolitych
ADRES INWESTYCJI : m. Skolity, gmina Świątki, działka nr 404/1 obręb Skolity
INWESTOR : Gmina Świątki
ADRES INWESTORA : 11-008 Świątk, Świątki 87
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Siatkowski, upr. bud. 344/94/OL
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2014 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa chodnika z kostki betonowej w m. Skolity w gm. Świątki						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	OST-00 SST-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym [4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38]*0.001	km km	 0.10	
					RAZEM	0.10
2			Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0212-01 D-02.01.01	OST-00 SST-02	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na stały odkład <warstwa odsączająca grubości 20 cm> [[4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38]*[1.50-0.15]]*0.20 <podsyпка cem-piaskowa> [4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38]*1.50*0.10 <ława betonowa i krawężnik> [4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38]*[0.30*0.10+0.15*0.15] [4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38]*0.30*0.15	m³ m³ m³ m³ m³	 27.36 15.20 5.32 4.56	
					RAZEM	52.44
3			Podbudowy			
3 d.3	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 D-04.01.01	OST-00 SST-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 30 cm [4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38]*[1.50+0.15]	m² m²	 167.19	
					RAZEM	167.19
4 d.3	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.02	OST-00 SST-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV [4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38]*[0.15+1.50+0.10]	m² m²	 177.33	
					RAZEM	177.33
5 d.3	KNR 2-31 0104-05 + KNR 2-31 0104-06 Tabela 9901 Rx1, 4; Sx1,8 D-04.02.01	OST-00 SST-05	Wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm [4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38]*[1.50-0.15]	m² m²	 136.80	
					RAZEM	136.80
6 d.3	KNR 2-31 0105-07 + KNR 2-31 0105-08 Tabela 9901 Rx1, 4; Sx1,8 D-04.02.03	OST-00 SST-05	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz. [4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38]*1.50	m² m²	 152.00	
					RAZEM	152.00
4			Elementy ulic i dróg			
7 d.4	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	OST-00 SST-06	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 [4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38]*[0.30*0.10+0.15*0.15]	m³ m³	 5.32	
					RAZEM	5.32
8 d.4	KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01	OST-00 SST-06	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38	m m	 101.33	
					RAZEM	101.33
9 d.4	KNR 2-31 0511-02 Tabela 9901 Rx1,1 D-08.02.02	OST-00 SST-08	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm 101.33*1.50	m² m²	 152.00	
					RAZEM	152.00
10 d.4	KNR 2-31 0401-02 D-08.03.01	OST-00 SST-07	Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38	m m	 101.33	
					RAZEM	101.33

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.4	KNR 2-31 0407-02 D-08.03.01	OST-00 SST-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyp.spoin piaskiem 4.69+13.03+52.62+19.93+7.68+3.38	m m	 101.33	
					RAZEM	101.33