

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont ciągu pieszego - chodnik
ADRES INWESTYCJI : m. Świątki, gmina Świątki, działka nr 248/2 obręb Świątki
INWESTOR : Gmina Świątki
ADRES INWESTORA : 11-008 Świątki 87
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Siatkowski, upr. bud. 344/94/OL
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2014 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ciągu pieszego - Chodnik						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	OST-00 SST-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym [5.82+42.46+5.00+23.87]*0.001	km km	0.08	
					RAZEM	0.08
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	OST-00 SST-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej <zjazd przez chodnik i na łuku drogi> 14.80	m m	14.80	
					RAZEM	14.80
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	OST-00 SST-02	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 14.80*0.05	m ³ m ³	0.74	
					RAZEM	0.74
4 d.1	KNR 2-31 0814-02	OST-00 SST-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej [5.82+42.46+23.87]	m m	72.15	
					RAZEM	72.15
5 d.1	KNR 2-31 0815-01	OST-00 SST-02	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej [5.82+42.46+5.00+23.87]*2.50	m ² m ²	192.88	
					RAZEM	192.88
6 d.1	KNR 4-01 0108-11	OST-00 SST-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na stały odkład z utylizacją <krawężniki> 14.80*0.30*0.15 <gruz z ławy betonowej> 0.74 <obrzeża> [5.82+42.46+23.87]*0.30*0.08 <płytki chodnikowe> [5.82+42.46+5.00+23.87]*2.50*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.67 0.74 1.73 9.64	
					RAZEM	12.78
2			Roboty ziemne			
7 d.2	KNR 2-01 0212-01	OST-00 SST-03	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na stały odkład <zjazd przez chodnik> 20.00*0.20 <chodniki> 180.30*0.05 <ława i krawężniki> 14.80*[0.30*0.10+0.15*0.15]+14.80*0.30*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	4.00 9.02 1.44	
					RAZEM	14.46
3			Podbudowy			
8 d.3	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	OST-00 SST-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 30 cm <pod nawierzchnię zjazdu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 20.00	m ² m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
9 d.3	KNR 2-31 0101-07 + KNR 2-31 0101-08	OST-00 SST-04	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.III-IV głębok. do 10 cm <pod chodniki - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 180.30	m ² m ²	180.30	
					RAZEM	180.30
10 d.3	KNR 2-31 0103-04	OST-00 SST-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV <pod nawierzchnię zjazdu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 20.00 <pod chodniki - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 180.30	m ² m ² m ²	20.00 180.30	
					RAZEM	200.30
11 d.3	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	OST-00 SST-06	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm - beton C8/10 <pod nawierzchnię zjazdu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 20.00	m ² m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
12 d.3	KNR 2-31 0118-01	OST-00 SST-06	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<pod nawierzchnię zjazdu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 20.00	m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
4			Elementy ulic i dróg			
13 d.4	KNR 2-31 0402-04	OST-00 SST-07	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m ³		
			<zjazd przez chodnik i na łuku drogi> 14.80*[0.30*0.10+0.15*0.15]	m ³	0.78	
					RAZEM	0.78
14 d.4	KNR 2-31 0403-03	OST-00 SST-07	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			<zjazd przez chodnik i na łuku drogi - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 14.80	m	14.80	
					RAZEM	14.80
15 d.4	KNR 2-31 0511-02	OST-00 SST-10	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm	m ²		
			<chodniki - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 180.30	m ²	180.30	
					RAZEM	180.30
16 d.4	KNR 2-31 0401-02	OST-00 SST-08	Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			<pod obrzeża> 78.10	m	78.10	
					RAZEM	78.10
17 d.4	KNR 2-31 0407-02	OST-00 SST-08	Obrzeża betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
			<obrzeża - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 78.10	m	78.10	
					RAZEM	78.10
5			Nawierzchnie			
18 d.5	KNR 2-31 0511-03	OST-00 SST-09	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm	m ²		
			<zjazd przez chodnik - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 20.00	m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
19 d.5	KNR 2-31 1406-04	OST-00 SST-11	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
			3.00	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
20 d.5	KNR 2-31 1406-05	OST-00 SST-11	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
			1.00	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00