

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkingów - parking przy bibliotece i wjazd do remizy
ADRES INWESTYCJI : m. Świątki, gmina Świątki, działka nr 248/2, 44/1 obręb Świątki
INWESTOR : Gmina Świątki
ADRES INWESTORA : 11-008 Świątki 87
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Siatkowski, upr. bud. 344/94/OL
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2014 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont parkingu przy bibliotece i wjazd do remizy						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 D-01.01.01	OST-00 SST-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych [367.20+71.90]*0.0001	ha ha	 0.04	
					RAZEM	0.04
2 d.1	KNR 2-31 0811-02 D-01.03.02	OST-00 SST-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 432.86	m ² m ²	 432.86	
					RAZEM	432.86
3 d.1	KNR-W 4-01 0212-02 D-01.03.02	OST-00 SST-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm <rozbiórka opaski przy budynku> 6.24*1.00*0.15	m ³ m ³	 0.94	
					RAZEM	0.94
4 d.1	KNR 2-31 0813-01 D-01.03.02	OST-00 SST-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 12.50+22.36+[2*3.14*3.00]/4*2+16.45+5.58+7.17+[25.22-5.00]	m m	 93.70	
					RAZEM	93.70
5 d.1	KNR 2-31 0812-03 D-01.03.02	OST-00 SST-02	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 93.70*0.05	m ³ m ³	 4.69	
					RAZEM	4.69
6 d.1	KNR 4-01 0108-11 D-01.03.02	OST-00 SST-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na stały odkład z utylizacją < płyty drogowe > 432.86*0.15 < krawężniki > [12.50+22.36+[2*3.14*3.00]/4*2+16.45+5.58+7.17+[25.22-5.00]]*0.30*0.15 < gruz z ław pod krawężniki > [12.50+22.36+[2*3.14*3.00]/4*2+16.45+5.58+7.17+[25.22-5.00]]*0.05 < gruz z opaski przy budynku > 6.24*1.00*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	 64.93 4.22 4.69 0.94	
					RAZEM	74.78
2			Roboty ziemne			
7 d.2	KNR 2-01 0212-01 D-02.01.01	OST-00 SST-03	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na stały odkład < pod nawierzchnię parkingu > 367.20*0.08 < ławy i krawężniki > 98.70*[0.30*0.10+0.15*0.15]+98.70*0.30*0.15 < pod nawierzchnię zjazdu > 71.90*0.23	m ³ m ³ m ³ m ³	 29.38 9.62 16.54	
					RAZEM	55.54
3			Podbudowy			
8 d.3	KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01	OST-00 SST-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm < pod nawierzchnię parkingu - ilość wg opisu technicznego pkt 9 > 367.2 < pod ławy krawężnikowe - ilość wg opisu technicznego pkt 9 > 98.70*0.30	m ² m ² m ²	 367.20 29.61	
					RAZEM	396.81
9 d.3	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 D-04.01.01	OST-00 SST-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 30 cm < pod nawierzchnię zjazdu - ilość wg opisu technicznego pkt 9 > 71.90	m ² m ²	 71.90	
					RAZEM	71.90
10 d.3	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.02	OST-00 SST-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV < pod nawierzchnię parkingu - ilość wg opisu technicznego pkt 9 > 367.2 < pod ławy krawężnikowe - ilość wg opisu technicznego pkt 9 >	m ² m ²	 367.20	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			98.70*0.30 <pod nawierzchnię zjazdu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 71.90	m ² m ²	29.61 71.90	
					RAZEM	468.71
11 d.3	KNR 2-31 0109-01 + KNR 2-31 0109-02 D-04.06.01	OST-00 SST-06	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm - beton C8/10 <pod nawierzchnię parkingu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 367.2	m ² m ²	 367.20	
					RAZEM	367.20
12 d.3	KNR 2-31 0109-01 + KNR 2-31 0109-02 D-04.06.01	OST-00 SST-06	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 25 cm - beton C8/10 <pod nawierzchnię zjazdu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 71.90	m ² m ²	 71.90	
					RAZEM	71.90
13 d.3	KNR 2-31 0118-01 D-04.06.01	OST-00 SST-06	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki beto- nowej i z gruntu stabilizowanego cementem <pod nawierzchnię parkingu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 367.2 <pod nawierzchnię zjazdu ilość wg opisu technicznego pkt 9> 71.90	m ² m ² m ²	 367.20 71.90	
					RAZEM	439.10
4			Elementy ulic i dróg			
14 d.4	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	OST-00 SST-07	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 [12.50+22.36+[2*3.14*3.00]/4*2+16.45+5.58+7.17+25.22]*[0.30*0.10+ 0.15*0.15]	m ³ m ³	 5.18	
					RAZEM	5.18
15 d.4	KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01	OST-00 SST-07	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 12.50+22.36+[2*3.14*3.00]/4*2+16.45+5.58+7.17+25.22	m m	 98.70	
					RAZEM	98.70
5			Nawierzchnie			
16 d.5	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23	OST-00 SST-09	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej grubości 5 cm <nawierzchnia parkingu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 367.2 <nawierzchnia zjazdu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 71.90	m ² m ² m ²	 367.20 71.90	
					RAZEM	439.10
17 d.5	KNR 2-31 1406-03 D-10.01.05	OST-00 SST-11	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2.00	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
18 d.5	KNR 2-31 1406-05 D-10.01.05	OST-00 SST-11	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1.00	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00