

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkingu przy ZOZ
ADRES INWESTYCJI : m. Świątki, gmina Świątki, działka nr 207 obręb Świątki
INWESTOR : Gmina Świątki
ADRES INWESTORA : 11-008 Świątki 87
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Siatkowski, upr. bud. 344/94/OL
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2014 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont parkingu przy ZOZ						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 D-01.01.01	OST-00 SST-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 417.60*0.0001	ha ha	 0.04	
					RAZEM	0.04
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-02 D-01.03.02	OST-00 SST-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm <rozbiórka opaski przy budynku> 5.00*1.00*0.15	m ³ m ³	 0.75	
					RAZEM	0.75
3 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 D-01.03.02	OST-00 SST-02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm <pod nawierzchnię parkingu - ilość orientacyjna> 400.00	m ² m ²	 400.00	
					RAZEM	400.00
4 d.1	KNR 4-01 0108-11 D-01.03.02	OST-00 SST-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na stały odkład z utylizacją <gruz z rozbiórki opaski przy budynku> 5.00*1.00*0.15 <pod nawierzchnię parkingu - ilość orientacyjna> 400.00*0.06	m ³ m ³ m ³	 0.75 24.00	
					RAZEM	24.75
2			Roboty ziemne			
5 d.2	KNR 2-01 0212-01 D-02.01.01	OST-00 SST-03	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na stały odkład <pod nawierzchnię parkingu> 417.50*0.17 <ławy i krawężniki> 59.50*[0.30*0.10+0.15*0.15]+59.50*0.30*0.15	m ³ m ³ m ³	 70.98 5.80	
					RAZEM	76.78
3			Podbudowy			
6 d.3	KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01	OST-00 SST-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm <pod nawierzchnię parkingu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 417.60 <pod ławy krawężnikowe - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 59.50*0.30	m ² m ² m ²	 417.60 17.85	
					RAZEM	435.45
7 d.3	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.02	OST-00 SST-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV <pod nawierzchnię parkingu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 417.60 <pod ławy krawężnikowe> 59.50*0.30	m ² m ² m ²	 417.60 17.85	
					RAZEM	435.45
8 d.3	KNR 2-31 0109-01 + KNR 2-31 0109-02 D-04.06.01	OST-00 SST-06	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm - beton C8/10 <pod nawierzchnię parkingu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 417.60	m ² m ²	 417.60	
					RAZEM	417.60
9 d.3	KNR 2-31 0118-01 D-04.06.01	OST-00 SST-06	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem <pod nawierzchnię parkingu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 417.60	m ² m ²	 417.60	
					RAZEM	417.60
4			Elementy ulic i dróg			
10 d.4	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	OST-00 SST-07	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 59.50*[0.30*0.10+0.15*0.15]	m ³ m ³	 3.12	
					RAZEM	3.12

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.4	KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01	OST-00 SST-07	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej <krawężniki - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 59.50	m m	 59.50	
					RAZEM	59.50
5			Nawierzchnie			
12 d.5	KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23	OST-00 SST-09	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm <nawierzchnia parkingu - ilość wg opisu technicznego pkt 9> 417.60	m ² m ²	 417.60	
					RAZEM	417.60
13 d.5	KNR 2-31 1406-03 D-10.01.05	OST-00 SST-11	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1.00	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00