


# ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ŚWIĄTKI - PROFIL RUROCIĄGU TŁOCZNEGO

## SKALA 1:100



|                              |                 |        |        |        |
|------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| Rzędne terenu [m npm]        | 120,45          | 120,60 | 120,60 | 120,60 |
| Rzędna osi rurociągu [m npm] | 117,87          | 119,05 | 119,19 | 119,30 |
| Zagłębienie rurociągu [m]    | 2,58            | 1,05   | 1,41   | 1,30   |
| Spadki, długości             | i= 3,0% 47,59 m |        |        |        |
| Średnica, materiały          | Ø 65 PE         |        |        |        |
| Odcinki [m]                  | 39,41 m         | 4,40 m | 3,78 m |        |
| Odległości [m]               | 0,00            | 39,41  | 43,81  | 47,59  |

Rys. nr 13

|  |                  |           |              |              |
|--|------------------|-----------|--------------|--------------|
| ZAKŁAD OBSŁUGI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH<br>RYDZA ŚMIGŁEGO 36/6, 65-610 ZIELONA GÓRA |                  |           |              |              |
| Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W M.ŚWIĄTKI  |                  |           |              |              |
| Adres: ŚWIĄTKI, DZIAŁKA NR 57/1, OBRĘB GEODEZYJNY ŚWIĄTKI, GMINA ŚWIĄTKI         |                  |           |              |              |
| Przedmiot: Profil rurociągu tłoczego   |                  |           |              | Skala: 1:100 |
| Wykonawcy Opracowania:   | Uprawnienia:     | Branża:   | Data:        | Podpis:      |
| Gł. Projektant: mgr inż. Aleksandra Lesniewska                                   | LBS/0011/POOS/06 | sanitarna | 31.07.2019r. |              |
| Wykonał: dr inż. M. Suchowska-Kisielewicz  |                  | sanitarna | 31.07.2019r. |              |
| Sprawdził: mgr inż. Albert Pakuła  | 96/2005/ZG       | sanitarna | 31.07.2019r. |              |