

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWY PÓŁNOCNEJ DACHU BUDYNKU SZKOŁY
ADRES INWESTYCJI : Świątki 95, dz. nr 31, Świątki gm. ŚWIAŹKI
INWESTOR : Gmina Świątki
ADRES INWESTORA : Świątki 87, 11-008 Świątki
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	10,0*36,24	m ²	362,40	
				RAZEM	362,40
2	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-02	6,61*36,24	m ²	239,55	
				RAZEM	239,55
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt po-	m ²		
d.1	0441-05	nad 24 cm	m ²	239,55	
		poz.2		RAZEM	239,55
4	KNR-W 2-05	Wzmocnienia stalowe z ceowników wraz z podpórkami do łąt - zabezpieczone	t		
d.1	0102-04	antykorozyjnie	t	2,60	
	analogia	2,6		RAZEM	2,60
5	KNR 2-02	Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z	m ³		
d.1	0406-06	tarcicy nasyczonej	drew.	2,41	
		2,41	m ³	RAZEM	2,41
6	KNR 2-02	Wymiany i nakładki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc-	m ³		
d.1	0409-04	zonej	m ³	0,40	
	analogia	0,35+0,05		RAZEM	0,40
7	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-	m ²		
d.1	202 0537-04	chą powlekaną trapezową na łątach	m ²	239,55	
		poz.2		RAZEM	239,55
8	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1	202 0541-02	cm	m ²	35,60	
		0,3*(36,4*2+6,61*2+2,92*2+4,0+6,4+5,2+11,2)		RAZEM	35,60
9	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.1	0524-01	36,24	m	36,24	
				RAZEM	36,24
10	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
d.1	0524-03	4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
11	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
d.1	0531-03	10,0*4	m	40,00	
				RAZEM	40,00
12	KNR 4-01	Wywiezienie drewna sprzymowanego samochodami skrzyniowymi	m ³		
d.1	0108-09	poz.3*0,01	m ³	2,40	
				RAZEM	2,40
13	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)			