
PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w Świątkach
ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Zdrowia w Świątkach, działka nr 207
INWESTOR : Gmina Świątki
ADRES INWESTORA : 11-000 Świątki, woj. warmińsko-mazurskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zbigniew Siatkowski, upr. bud. 344/94/OL
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty rozbiórkowe-kod CPV-45111100-9							
1.1	KNR 2-31 0803-01	OST-00 SST-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie o grub. 3 cm	m ²	95.25		
1.2	KNR 2-31 0803-02	OST-00 SST-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za każdy dalszy 1 cm /2cm/ Krotność = 2	m ²	85.25		
1.3	KNR 2-31 0801-03	OST-00 SST-01	Rozebranie podbudowy betonowej, mechanicznie, grub. 12 cm	m ²	85.25		
1.4	KNR 2-31 0801-04	OST-00 SST-01	Rozebranie podbudowy betonowej mechanicznie - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /3cm/ Krotność = 3	m ²	85.25		
1.5	KNR 4-01 0212-03	OST-00 SST-01	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbiórka schodów i podestu wejściowego do budynku Ośrodka Zdrowia	m ³	10.14		
1.6	KNR 2-01 0301-02	OST-00 SST-02	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, kategoria gruntu III - odkopanie ścian fundamentowych przy wejściu	m ³	33.50		
1.7	KNR 2-01 0214-04	OST-00 SST-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km do 5 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	33.50		
1.8	KNR 4-01 0108-11	OST-00 SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km łącznie z kosztem utylizacji gruzu	m ³	27.19		
1.9	KNR 4-01 0108-12	OST-00 SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 10 km Krotność = 9	m ³	27.19		
Razem dział Roboty rozbiórkowe-kod CPV-45111100-9							
2 Izolacja ścian piwnic-kod CPV-45320000-6							
2.1	KNR 4-01 0619-06	OST-00 SST-03/2	Odrzyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne ponad 5 m ²	m ²	28.00		
2.2	KNR 4-01 0603-02	OST-00 SST-03/2	Izolacje pionowe murów lepikiem asfaltowym murów nieotynkowanych - 2-warstwowa	m ²	28.00		
2.3	KNR 2-02 0609-08	OST-00 SST-03/2	Izolacje cieplne z płyt styropianowych Hydromax gr. 6cm - izolacja pionowa na lepiku bez siatki metalowej - ścian piwnic	m ²	11.20		
2.4	KNR 2-01 0320-05	OST-00 SST-02	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 2,5-4,5 m	m ³	33.60		
Razem dział Izolacja ścian piwnic-kod CPV-45320000-6							
3 Mur oporowy podjazdu-konstrukcja i wykończenie-kod CPV-45262311-4							
3.1	KNR 2-01 0215-04	OST-00 SST-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	95.73		
3.2	KNR 2-01 0202-02	OST-00 SST-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	95.73		
3.3	KNR 2-01 0214-04	OST-00 SST-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km do 10 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m ³	95.73		
3.4	KNR 2-01 0322-02	OST-00 SST-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²	46.93		
3.5	KNR 2-01 0322-08	OST-00 SST-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.) Krotność = 2.7	m ²	46.93		
3.6	KNR 2-02 1101-01	OST-00 SST-03/1	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą - beton B-7,5	m ³	4.77		
3.7	KNR 2-02 0238-03	OST-00 SST-03/1	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), trapezowa, o stopie płaskiej, beton podawany pompą - beton B-20	m ³	6.85		
3.8	KNR 2-02 0239-02	OST-00 SST-03/1	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m, przekrój prostokątny, grubość do 15 cm, beton podawany pompą - beton B-20	m ³	5.03		
3.9	KNR 2-02 0239-05	OST-00 SST-03/1	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m, przekrój prostokątny, grubość do 30 cm, beton podawany pompą - beton B-20	m ³	4.16		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.1 0	KNR 2-02 0290-01	OST-00 SST-03/1	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, fi do 7mm	t	0.14		
3.1 1	KNR 2-02 0290-02	OST-00 SST-03/1	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, fi do 7mm	t	0.11		
3.1 2	KNR 2-02 0290-02	OST-00 SST-03/1	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, fi 8-14mm	t	0.29		
3.1 3	KNR 2-02 0601-04	OST-00 SST-03/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco powłoki pionowe - pierwsza warstwa	m ²	94.72		
3.1 4	KNR 2-02 0601-05	OST-00 SST-03/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco powłoki pionowe - dodatek za każdą następną warstwę	m ²	94.72		
3.1 5	KNR 2-01 0201-05	OST-00 SST-02	Przywiezienie piasku gruboziarnistego transportem samochodami samowyladowczymi do 1 km koparka 0,25 m3, grunt kategorii III	m ³	74.92		
3.1 6	KNR 2-01 0320-05	OST-00 SST-02	Ręczne zasypywanie - wypełnienie piaskiem gruboziarnistym wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 2,5-4,5 m	m ³	74.92		
3.1 7	KNR 0-11 0320-02	OST-00 SST-04	Nawierzchnia podjazdu i podestu z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem typ 60/6	m ²	39.02		
3.1 8	KNR 2-02 1101-01	OST-00 SST-04	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły B-7,5 pod schody zewnętrzne wejścia	m ³	0.84		
3.1 9	KNR 0-11 0320-02	OST-00 SST-04	Schody z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 60/6	m ²	3.43		
3.2 0	KNR 2-31 0403-03	OST-00 SST-04	Krawężniki betonowe wystające o 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	11.20		
3.2 1	KNR 2-02 1207-04	OST-00 SST-05	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m	51.00		
3.2 2	KNR 2-02 1219-03	OST-00 SST-05	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.	2.00		
3.2 3	KNR 2-02 0921-01	OST-00 SST-03/3	Licowanie płytkami elewacyjnymi o fakturze łupanej 25x12 cm, ścian bocznych cokołowych nowych schodów i podjazdu	m ²	29.70		
Razem dział Mur oporowy podjazdu-konstrukcja i wykończanie-kod CPV-45262311-4							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: