

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana użytkowania hydroforni na budynek użyteczności publicznej - świetlicę wiejską w Drzazgach - roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : m. Drzazgi, gmina Świątki, działka nr 561/31
INWESTOR : Gmina Świątki
ADRES INWESTORA : 11-008 Świątki, Świątki 87
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Siatkowski
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2014 r.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0519-06 + KNR 4-01 0519-07	OST SST-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - dwie warstwy 13.70*6.60	m ² m ²	 90.42	
					RAZEM	90.42
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	OST SST-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.50*2	m m	 9.00	
					RAZEM	9.00
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	OST SST-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14.00	m m	 14.00	
					RAZEM	14.00
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	OST SST-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [14.15+6.30*2]*0.50 14.15*0.35	m ² m ² m ²	 13.38 4.95	
					RAZEM	18.33
5 d.1	KNR-W 4-01 0212-02	OST SST-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 72.10*0.15 <opaska> [15.35+6.60]*2*0.60*0.15	m ³ m ³ m ³	 10.82 3.95	
					RAZEM	14.77
6 d.1	KNR 4-01 0701-08	OST SST-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich 72.10	m ² m ²	 72.10	
					RAZEM	72.10
7 d.1	KNR 4-01 0701-05	OST SST-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 5.80*[3.50+4.00]*0.5*2 13.30*3.50 [10.60+2.47]*4.00 [2.75+2.47]*3.70 [3.90+4.28]*[3.70+4.00]*0.5	m ² m ² m ² m ² m ²	 43.50 46.55 52.28 19.31 31.49	
					RAZEM	193.13
8 d.1	KNR 4-01 0349-02	OST SST-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <w miejscu projektowanego otworu drzwiowego> 1.10*0.37*1.30	m ³ m ³	 0.53	
					RAZEM	0.53
9 d.1	KNR 4-01 0354-03	OST SST-01	Zdjęcie skrzydeł okiennych z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m ² 6.00	szt. szt.	 6.00	
					RAZEM	6.00
10 d.1	KNR 4-01 0354-12	OST SST-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.10	m m	 1.10	
					RAZEM	1.10
11 d.1	KNR 4-01 0354-04	OST SST-01	Zdjęcie skrzydła drzwiowego z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² 2.00	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
12 d.1	KNR 4-01 0336-04	OST SST-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1.3	m m	 2.60	
					RAZEM	2.60
13 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	OST SST-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na stały odkład łącznie z kosztem utylizacji - papa <poz. 1> 90.42*0.015	m ³ m ³	 1.36	
					RAZEM	1.36
14 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	OST SST-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu budowlanego /tynk, beton, cegła itp/ na stały odkład łącznie z kosztem utylizacji <poz. 2> 9*3.14*0.08*0.08 <poz. 3> 14*0.5*3.14*0.08*0.08 <poz. 4> 18.33*0.005 <poz. 5> 14.77*1.2 <poz. 6> 72.10*0.025 <poz. 7> 193.13*0.025 <poz. 8> 0.53*1.2 <poz. 9> 6*1*0.08	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.18 0.14 0.09 17.72 1.80 4.83 0.64 0.48	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<poz. 10> 1.1*0.05*0.3 <poz. 11> 2*2*0.05 <poz. 12> 2.6*0.125*0.25 <poz. 55> 185.82*0.025	m ³ m ³ m ³ m ³	0.02 0.20 0.08 4.65	
					RAZEM	30.83
2			Stropodach			
15 d.2	KNR 2-02 0616-01	OST SST-12	Izolacja pozioma z folii (paroizolacyjnej) 13.70*6.60 [13.70+6.30*2]*0.20	m ² m ² m ²	 90.42 5.26	
					RAZEM	95.68
16 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	OST SST-12	Izolacja pozioma cieplna z płyt styropianowych gr. 15cm /styropapa/ laminowanych papą asfaltową 13.70*6.60	m ² m ²	 90.42	
					RAZEM	90.42
17 d.2	KNR-W 2-02 0504-01	OST SST-12	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 13.70*6.60	m ² m ²	 90.42	
					RAZEM	90.42
18 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	OST SST-12	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej [14.35+6.30*2]*0.35 [13.70+6.30*2]*[0.30+0.50]	m ² m ² m ²	 9.43 21.04	
					RAZEM	30.47
19 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	OST SST-12	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej [13.70+6.30*2]*[0.20+0.30]	m ² m ²	 13.15	
					RAZEM	13.15
20 d.2	KNR 4-01 0735-02	OST SST-12	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim <komin> 2*0.5*(0.7+0.5)*2 0.4*(0.7+0.5)	m ² m ² m ²	 2.40 0.48	
					RAZEM	2.88
21 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	OST SST-12	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową <komin> 2.88	m ² m ²	 2.88	
					RAZEM	2.88
22 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	OST SST-12	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej [14.15+6.30*2]*0.50 14.15*0.35 <komin> [2.30+0.40]*2*0.15+[2.00+0.40]*2*0.15	m ² m ² m ² m ²	 13.38 4.95 1.53	
					RAZEM	19.86
23 d.2	KNR-W 2-02 0519-03	OST SST-12	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 14.00	m m	 14.00	
					RAZEM	14.00
24 d.2	KNR-W 2-02 0526-02	OST SST-12	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 4.50*2	m m	 9.00	
					RAZEM	9.00
25 d.2	KNR-W 2-02 0535-07	OST SST-12	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 2.00	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
3			Ścianki działowe			
26 d.3	KNR 2-02 0120-02	OST SST-04	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych kl. 10 gr.1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej M2 [0.55+1.50+1.65]*2.17 [1.65+0.40]*[3.55+3.70]*0.5	m ² m ² m ²	 8.03 7.43	
					RAZEM	15.46
27 d.3	KNR 2-02 0120-01	OST SST-04	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych kl. 10 gr.1/4ceg. na zaprawie M2 [2.47+0.80]*2.20	m ² m ²	 7.19	
					RAZEM	7.19
28 d.3	KNR 2-02 0120-09	OST SST-04	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie 7.19	m ² m ²	 7.19	
					RAZEM	7.19
29 d.3	KNR 4-01 0304-01	OST SST-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 2.00*0.80*0.25	m ³ m ³	 0.40	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	0.40
4			Kominek i przewody dymowe			
30 d.4	kalk. własna	OST SST-04	Wykonanie kominka murowanego z kamienia i cegły z osadzeniem w przewodzie kominowym rury żaroodpornej śr. 160 mm długości 5,00 m, wkład kominkowy żeliwny z odzyskiem ciepłego powietrza do pomieszczeń poprzez rozprowadzenie instalacji rurami typu "Spiro"	kpl		
			1.0	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
5			Wieńce, nadproża			
31 d.5	KNR 2-02 0212-11	OST SST-03	Wieńce monolityczne na ścianach wewn. - beton B-20	m³		
			[0.55+1.50+1.65]*0.12*0.15	m³	0.07	
					RAZEM	0.07
32 d.5	KNR 2-02 0290-01	OST SST-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	kg		
			<nadproże nad ścianką działową>	kg	2.22	
			2.22		RAZEM	2.22
33 d.5	KNR 2-02 0290-02	OST SST-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	kg		
			<nadproże nad ścianką działową>	kg	13.14	
			[0.55+1.50+1.65]*4*0.888		RAZEM	13.14
34 d.5	KNR 4-01 0203-02 analogia	OST SST-03	Poduszka betonowa pod nadproże - beton C16/20	m³		
			0.20*0.20*0.20*2	m³	0.02	
					RAZEM	0.02
35 d.5	KNR 4-01 0313-04	OST SST-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i	m		
			obsadz.belek stalowych ceownik 100	m	2.60	
			1.30*2		RAZEM	2.60
36 d.5	KNR 4-01 0324-05	OST SST-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł	m		
			'na pełno'	m	2.60	
			1.30*2		RAZEM	2.60
6			Stolarka okienna i drzwiowa			
37 d.6	KNR 2-02 1001-06	OST SST-09	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 1.5 m2	m²		
			1.00*1.00*3	m²	3.00	
					RAZEM	3.00
38 d.6	KNR 2-02 1001-01	OST SST-09	Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 0.2 m2	m²		
			1.00*1.00*3	m²	3.00	
					RAZEM	3.00
39 d.6	KNR 2-02 1017-03	OST SST-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną	m²		
			0.80*2.05+0.90*2.05*2	m²	5.33	
					RAZEM	5.33
40 d.6	KNR 2-02 1017-01	OST SST-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m²		
			0.90*2.05	m²	1.85	
					RAZEM	1.85
41 d.6	KNR 2-02 1016-01	OST SST-09	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie	szt.		
			4.00	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
42 d.6	KNR-W 2- 02 1027-02	OST SST-09	Drzwi zewnętrzne pływiniowe pełne jednoskrzydłowe z drewna dębowego klejonego warstwowo	m²		
			1.10*2.40+0.90*2.05	m²	4.49	
					RAZEM	4.49
7			Posadzki			
43 d.7	KNR 2-02 1101-07	OST SST-08	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - uzupełnienie podkładu - pospółka	m³		
			72.10*0.20*0.3	m³	4.33	
					RAZEM	4.33
44 d.7	KNR 2-02 0616-01	OST SST-08	Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m²		
			72.10	m²	72.10	
			<wywinięcie na ściany>	m²	7.06	
			[5.80+13.35]*2*0.15+[4.20*2+0.38]*0.15		RAZEM	79.16
45 d.7	KNR 2-02 0609-03	OST SST-11	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 200-036 grubości 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			72.10	m ²	72.10	
					RAZEM	72.10
46 d.7	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	OST SST-08	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm	m ²		
			72.10	m ²	72.10	
					RAZEM	72.10
47 d.7	KNR 2-02 1106-07	OST SST-08	Doplata za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów śr. 4,5 mm w oczku 15x15 cm	m ²		
			72.10	m ²	72.10	
					RAZEM	72.10
48 d.7	KNR 2-02 1118-08	OST SST-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
			3.60+54.40+4.60+9.50	m ²	72.10	
					RAZEM	72.10
49 d.7	KNR 2-02 1120-05	OST SST-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			<światlica> [8.10+5.80+10.00+0.40+1.00+0.50+1.50+0.55]-[1.10+0.80+0.90]	m	25.05	
			<przedsionek> [2.40+0.55+1.50+1.65+1.40+0.15]-0.90*2	m	5.85	
			<wc> [2.47+1.50]*2-0.90	m	7.04	
			[2.47+2.40]*2-0.90*2	m	7.94	
			0.80*2	m	1.60	
			<zaplecze> [3.15+1.65]*2-0.80	m	8.80	
					RAZEM	56.28
8			Tynki i okładziny wewnętrzne			
50 d.8	KNR 2-02 0803-06	OST SST-07	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
			3.60+54.40+4.60+9.50	m ²	72.10	
					RAZEM	72.10
51 d.8	KNR 2-02 0803-03	OST SST-07	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
			<przedsionek pom. 1> [2.40+0.55+1.50+1.65]*[2.17+0.20]-0.90*2.05	m ²	12.61	
			<pomieszczenie świetlicy pom. 2> 5.80*[3.50+4.00]*0.5*2-[0.80*2.05+0.90*2.05]	m ²	40.02	
			10.00*3.50-1.10*2.40	m ²	32.36	
			8.10*4.00	m ²	32.40	
			<zaplecze pom. 3> [3.15+1.65]*2*[3.50+3.70]*0.5-0.80*2.05	m ²	32.92	
			<wc pom. 4> 2.47*3.70	m ²	9.14	
			1.50*[3.70+3.85]*0.5*2	m ²	11.33	
			2.47*4.00	m ²	9.88	
			2.40*[3.85+4.00]*0.5*2-0.90*2.05	m ²	17.00	
			<potrącenie glazury> -38.67	m ²	-38.67	
					RAZEM	158.99
52 d.8	KNR 2-02 0829-01	OST SST-07	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			<zaplecze pom. 3> [3.15+1.65]*[0.85+1.50]*0.5	m ²	5.64	
			<wc pom. 4> [2.47+1.50]*2*2.00-2.05*0.90	m ²	14.04	
			[2.47+2.40]*2*2.00-2.05*0.90*2	m ²	15.79	
			0.80*2.00*2	m ²	3.20	
					RAZEM	38.67
53 d.8	KNR 2-02 0829-08	OST SST-07	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą	m ²		
			<zaplecze pom. 3> [3.15+1.65]*[0.85+1.50]*0.5	m ²	5.64	
			<wc pom. 4> [2.47+1.50]*2*2.00-2.05*0.90	m ²	14.04	
			[2.47+2.40]*2*2.00-2.05*0.90*2	m ²	15.79	
			0.80*2.00*2	m ²	3.20	
					RAZEM	38.67
54 d.8	KNR 2-02 1215-01	OST SST-07	Kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2	szt.		
			3.00	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
9			Elewacja			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.9	KNR 4-01 0701-05	OST SST-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 6.60*[4.50+5.00]*0.5*2 14.15*4.50+14.15*5.00 <potrącenie otworów okiennych i drzwiowych> -1.15*1.15*7 -1.00*2.05	m ² m ² m ² m ²	 62.70 134.43 -9.26 -2.05	
					RAZEM	185.82
56 d.9	KNR 2-02 0901-01	OST SST-07	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 6.60*[4.50+5.00]*0.5*2 14.15*4.50+14.15*5.00 <potrącenie otworów okiennych i drzwiowych> -1.15*1.15*6 -[1.10*2.40+1.00*2.05]	m ² m ² m ² m ² m ²	 62.70 134.43 -7.94 -4.69	
					RAZEM	184.50
57 d.9	KNR 0-23 2611-03	OST SST-10	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 6.60*[4.50+5.00]*0.5*2 14.15*4.50+14.15*5.00 A (suma częściowa) <potrącenie otworów okiennych i drzwiowych> -1.15*1.15*6 -[1.10*2.40+1.00*2.05]	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 62.70 134.43 ----- 197.13 -7.94 -4.69	
					RAZEM	184.50
58 d.9	KNR 0-23 0932-01	OST SST-07	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 184.50 1.15*3*0.18*6 [1.11+2.40*2]*0.18 [1.00+2.05*2]*0.18	m ² m ² m ² m ² m ²	 184.50 3.73 1.06 0.92	
					RAZEM	190.21
59 d.9	KNR 0-23 0932-02	OST SST-07	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 184.50	m ² m ²	 184.50	
					RAZEM	184.50
60 d.9	KNR 0-23 0932-03	OST SST-07	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm 1.15*3*0.18*6 [1.11+2.40*2]*0.18 [1.00+2.05*2]*0.18	m ² m ² m ² m ²	 3.73 1.06 0.92	
					RAZEM	5.71
61 d.9	KNR-W 2-02 1519-02	OST SST-07	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 6.60*[4.50+5.00]*0.5*2 14.15*4.50+14.15*5.00	m ² m ² m ²	 62.70 134.43	
					RAZEM	197.13
62 d.9	KNR 2-02 0923-04	OST SST-12	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy 1.15*0.18*6	m ² m ²	 1.24	
					RAZEM	1.24
63 d.9	KNR-W 2-02 0514-01	OST SST-12	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.15*0.25*6	m ² m ²	 1.73	
					RAZEM	1.73
64 d.9	KNR 4-01 0213-01	OST SST-03	Wykonanie opaski betonowej o szer. 60 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku [15.35+6.60]*2*0.60-2.50*0.60	m ² m ²	 24.84	
					RAZEM	24.84
65 d.9	kalk. własna	OST SST-06	Wykonanie i montaż elementów dekoracyjnych - opaski wokół okien, okiennice oraz pasy oświetleniowe wykonane z desek struganych, malowanych, zaimpregnowanych grzybobójczo i ogniochronnie <okiennice> 1.15*1.15*6 <obramowania oien i drzwi> 1.15*0.15*3*6+[1.20+2.05]*0.15+[1.20+2.40*2]*0.15 <osłona oświetlenia> 4.90*0.20*2+2.85*0.20*2 <wiatrownice na wejściem> 2.00*0.30*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7.94 4.49 3.10 1.20	
					RAZEM	16.73

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10			Taras drewniany			
66 d.1 0	KNR 2-21 0601-04	OST SST-06	Fundamenty kamienne o wymiarach 0,40x0,40 cm z wykonaniem wykopów 0.40*0.40*1.30*8	m ³ m ³	 1.66	
					RAZEM	1.66
67 d.1 0	KNR 2-11 0301-07 analogia	OST SST-06	Konstrukcje drewniane - belki podwalinowe z drewna klasy C30 o wymiarach 140x140 mm, powierzchnia drewna strugana 3.70*0.14*0.14*6	m ³ m ³	 0.44	
					RAZEM	0.44
68 d.1 0	KNR 2-11 0302-01 analogia	OST SST-06	Podłoga tarasu z drewna łączonego na styk. Deski o grub. 32 mm klasy C30, powierzchnia drewna strugana 10.50*2.50	m ² m ²	 26.25	
					RAZEM	26.25
69 d.1 0	KNR 2-11 0301-07 analogia	OST SST-06	Konstrukcja balastrady z drewna klasy C30 - słupki z bali o wymiarach 100x100 mm, pochwyt o wymiarach 50x100 mm, powierzchnia drewna strugana <słupki> 0.10*0.10*1.082*14 <pochwyt> 31.00*0.05*0.10 <krata> 1.30*0.032*0.10*24	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.15 0.16 0.10	
					RAZEM	0.41
70 d.1 0	KNR 2-25 0411-01 analogia	OST SST-06	Schody drewniane o szer.do 1,5 m z poręczami z drewna klasy C30 1.20	m m	 1.20	
					RAZEM	1.20
71 d.1 0	KNR 4-01 0631-01	OST SST-06	Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna konstrukcji drewnianej tarasu, metodą smarowania 3.70*0.14*4*6 [0.032+0.20]*2*2.50*50 1.082*0.10*4*14 31.00*[0.05+0.10]*2 1.30*[0.032+0.10]*2*24 1.50*[0.032+0.40]*2*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12.43 58.00 6.06 9.30 8.24 3.89	
					RAZEM	97.92
11			Pochylnia i schody wejściowe			
72 d.1 1	KNR 2-01 0301-02 + KNR 2-01 0214-04	OST SST-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III) na stały odkład [9.10+5.60+0.60+0.60+1.05+1.05]*1.00*0.25	m ³ m ³	 4.50	
					RAZEM	4.50
73 d.1 1	KNR 2-01 0317-02	OST SST-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m [9.10+5.60+0.60+0.60+1.05+1.05]*1.00*1.45 <potrącenie: wykopy z odwozem gruntu> -4.50	m ³ m ³ m ³	 26.10 -4.50	
					RAZEM	21.60
74 d.1 1	KNR 2-01 0320-02	OST SST-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 21.60	m ³ m ³	 21.60	
					RAZEM	21.60
75 d.1 1	KNR 2-02 0206-01 + KNR 2-02 0206-05	OST SST-03	Ściany pochylni betonowe proste gr.25cm wys.do 3m - beton C16/20 <fundament> [9.10+5.60+0.60+0.60+1.05+1.05]*1.00 <ściany ponad terenem> [2.30+0.60*2]*0.60 5.75*2*0.60*0.5 1.05*0.60*0.5*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 18.00 2.10 3.45 0.63	
					RAZEM	24.18
76 d.1 1	KNR 2-02 1101-07	OST SST-08	Podkłady z ubitych materiałów sypkich /pospółka/ na podł.gruntowym 5.80*1.00*0.60*0.5+2.30*1.00*0.60+2.00*0.60*0.60+1.05*1.50*0.60*0.5	m ³ m ³	 4.31	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	4.31
77 d.1 1	KNR 2-02 0218-01	OST SST-03	Schody zewnętrzne betonowe na gotowym podłożu - beton C16/20 1.05*1.50*0.15+0.35*0.14*1.50*0.5*3	m ³ m ³	 0.35	
					RAZEM	0.35
78 d.1 1	KNR 2-11 0301-07 analogia	OST SST-06	Konstrukcja balaustrady z drewna klasy C30 - słupki z bali o wymiarach 100x100 mm, pochwyt o wymiarach 50x100 mm, drewno o powierzchni struganej <słupki> 0.10*0.10*1.082*19 <pochwyt> 0.75 <krata> 1.30*0.032*0.10*28	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.21 0.75 0.12	
					RAZEM	1.08
79 d.1 1	KNR 2-31 0511-03	OST SST-14	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8.05*1.50+2.10*0.60	m ² m ²	 13.34	
					RAZEM	13.34
80 d.1 1	KNR 4-01 0631-01	OST SST-06	Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna konstrukcji drewnianej balustrad, metodą smarowania 0	m ² m ²	 0.00	
					RAZEM	0.00
12			Daszek nad wejściem			
81 d.1 2	KNR 2-21 0602-06 analogia	OST SST-06	Wykonanie konstrukcji daszku nad wejściem z drewna klasy C30, powierzchnia drewna strugana 2.00*0.05*0.10*6 0.90*0.10*0.10*2 1.00*0.10*0.10*2 1.20*0.10*0.10*2	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.06 0.02 0.02 0.02	
					RAZEM	0.12
82 d.1 2	KNR 2-02 0410-01	OST SST-06	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 2.00*1.00*2	m ² m ²	 4.00	
					RAZEM	4.00
83 d.1 2	KNR 2-02 0501-01 analogia	OST SST-06	Pokrycie daszku folią izolacyjną na podłożu drewnianym jednowarstwowo 4.00	m ² m ²	 4.00	
					RAZEM	4.00
84 d.1 2	KNR 2-02 0410-02	OST SST-06	Olacenie połaci daszku łatami drewnianymi 38x50mm 4.00	m ² m ²	 4.00	
					RAZEM	4.00
85 d.1 2	KNR 0-15 0519-01	OST SST-12	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem 4.00	m ² m ²	 4.00	
					RAZEM	4.00
86 d.1 2	KNR 4-01 0631-01	OST SST-06	Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 4.00*2 2.00*[0.05+0.10]*2*6 0.90*0.10*4*2 1.00*0.10*4*2 1.20*0.10*4*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 8.00 3.60 0.72 0.80 0.96	
					RAZEM	14.08
13			Dach nad przedsionkiem			
87 d.1 3	KNR 2-21 0602-06 analogia	OST SST-06	Wykonanie konstrukcji daszku z drewna klasy C30, powierzchnia drewna strugana 2.50*0.10*0.10*2 2.40*0.05*0.10*6 3.70*0.10*0.10	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.05 0.07 0.04	
					RAZEM	0.16
88 d.1 3	KNR 2-02 0410-01	OST SST-06	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1.90*2.50*0.5+1.80*2.50*0.5+0.60*2.50*0.5	m ²	5.38	
					RAZEM	5.38
89 d.1 3	KNR 2-02 0501-01 analogia	OST SST-06	Pokrycie daszku folią izolacyjną na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
			5.38	m ²	5.38	
					RAZEM	5.38
90 d.1 3	KNR 2-02 0410-02	OST SST-06	Olacenie polaci daszku latami 38x50mm	m ²		
			5.38	m ²	5.38	
					RAZEM	5.38
91 d.1 3	KNR 0-15 0519-01	OST SST-12	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem	m ²		
			5.38	m ²	5.38	
					RAZEM	5.38
92 d.1 3	KNR 4-01 0631-01	OST SST-06	Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
			5.38*2	m ²	10.76	
			2.50*0.10*4*2	m ²	2.00	
			2.40*[0.05+0.10]*2*6	m ²	4.32	
			3.70*0.10*4	m ²	1.48	
					RAZEM	18.56